**PROYECTO DE EJECUCIÓN**

Vivienda unifamiliar entre medianeras

---

# ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

**Emplazamiento:** Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000015555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

**Promotores:** Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

**Presupuesto de ejecución material:** 373.062,39 €

**Fecha:** Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

**Proyecto de Ejecución** de vivienda unifamiliar entre medianeras en C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra). Promotores: Álvaro Aritz Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras. Arquitecto: Enrique Rojo Asín (Colegiado nº 4.982 COAVN). El proyecto se estructura en los cuatro documentos preceptivos de la Ley 38/1999 (LOE) y el CTE:

# DOCUMENTO Nº 1 · MEMORIA

Los documentos de la Memoria se ordenan de modo que las justificaciones de carácter previo (cumplimiento urbanístico y de habitabilidad) preceden al resto: si el proyecto no cumpliera urbanística o habitacionalmente, no procedería revisar los demás documentos.

## 1.1. Cumplimiento urbanístico

- Ficha urbanística justificativa del cumplimiento del planeamiento del Casco Histórico de Lodosa. [Documento 01]

## 1.2. Cumplimiento de la habitabilidad

- Memoria de habitabilidad (Decreto Foral 142/2004, Anexo II). [Documento 02]

## 1.3. Memoria descriptiva y constructiva

- Agentes, información previa, descripción del proyecto y prestaciones del edificio; sustentación, sistema estructural, envolvente, compartimentación, acabados e instalaciones. [Documento 03]

## 1.4. Cumplimiento del CTE (incluida la justificación de las instalaciones)

- Memoria de cumplimiento del CTE: DB-SE (remisión), DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HE y DB-HR, desarrollados artículo por artículo. [Documento 04_1]
- La justificación y el dimensionado de las instalaciones se integran dentro de esta memoria, siguiendo el orden del CTE: ventilación (DB-HS 3), suministro de agua (DB-HS 4), evacuación de aguas y pluviales (DB-HS 5), instalaciones térmicas-RITE (DB-HE 2) y electricidad-REBT e ICT en el apartado de «otros reglamentos». No se redacta como documento independiente.
- Anejo de justificación manual del DB-HE (transmitancias, coeficiente K, control solar). [Documento 04_2]

## 1.5. Cumplimiento de otras normativas

- Justificación de accesibilidad (DB-SUA 9 y Ley Foral 31/2022 de Navarra). [Documento 05]

## 1.6. Anejos a la memoria

- Estudio geotécnico. [a aportar]

- Memoria estructural del proyecto básico (sistema estructural, bases de cálculo, acciones, materiales y resistencia al fuego); el cálculo completo se aportará con el proyecto de estructuras. [Documento 04_3]
- Estudio de Seguridad y Salud. [Documento 06]
- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. [Documento 07]
- Plan de Control de Calidad. [Documento 08]
- Manual de Uso y Mantenimiento (Libro del Edificio). [Documento 10]
- Certificado de eficiencia energética del proyecto. [a aportar]
- Proyecto de Derribo de la edificación existente (memoria, anexos y presupuesto). [Documento 11]

## DOCUMENTO Nº 2 · PLANOS

- LO-A1 Situación y emplazamiento; LO-B1 Estado actual.
- LO-D1 y LO-D2 Plantas generales y alzados, con habitabilidad y parámetros urbanísticos; LO-D3 Secciones.
- LO-F1 y LO-F2 Plantas de construcción (cotas, tipos de muro, acabados, falsos techos y carpinterías); LO-F3 Tipos de muro y tabique.
- LO-E1 y LO-E2 Estructura: cimentación y forjados, con cuadros de cimentación y de vigas (1:50); LO-E3 Detalles de estructura y materiales (1:10).
- LO-F4 Detalles de encuentros con medianeras y cubiertas vecinas; LO-F5 a LO-F7 Secciones constructivas; LO-G1 y LO-G2 Carpintería.
- LO-H1 a LO-H10 Instalaciones: fontanería y climatización, saneamiento, ventilación, electricidad y telecomunicaciones, suelo radiante.
- LO-I1 Demolición y gestión de residuos.

## DOCUMENTO Nº 3 · PLIEGO DE CONDICIONES

- Disposiciones generales y pliego de condiciones facultativas (agentes y obligaciones). [Documento 09]
- Pliego de condiciones económicas.
- Pliego de condiciones técnicas particulares (materiales y ejecución por unidades de obra).

## DOCUMENTO Nº 4 · MEDICIONES Y PRESUPUESTO

- Mediciones por capítulos.
- Cuadros de precios unitarios y descompuestos.

- Presupuesto por capítulos y resumen general.

| **Resumen económico** | **Importe** |
|---|---|
| Presupuesto de Ejecución Material (PEM) | 373.062,39 € |
| Gastos generales (5 %) + Beneficio industrial (5 %) | 37.306,24 € |
| Presupuesto Base de Licitación sin IVA | 410.368,63 € |
| Presupuesto Base de Licitación (IVA 10% incl.) | 451.405,49 € |

## Relación de documentos entregados (formato editable)

| Nº | Documento |
|---|---|
| 00 | Ficha resumen e índice / Índice general del Proyecto (este documento) |
| 01 | Ficha urbanística (Casco Histórico de Lodosa) |
| 02 | Memoria de habitabilidad (DF 142/2004 · Anexo II) |
| 03 | Memoria descriptiva y constructiva |
| 04_1 | Memoria de cumplimiento del CTE (incluye la justificación de las instalaciones en el orden del CTE) |
| 04_2 | Anejo de justificación manual del DB-HE |
| 04_3 | Memoria estructural del proyecto básico |
| 05 | Justificación de accesibilidad (DB-SUA 9 y Ley Foral 31/2022) |
| 06 | Estudio de Seguridad y Salud |
| 07 | Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición |
| 08 | Plan de Control de Calidad |
| 09 | Pliego de Condiciones |
| 10 | Manual de Uso y Mantenimiento |
| 11 | Proyecto de Derribo de la edificación existente |

**En Pamplona, a ___ de octubre de 2026.** · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.