PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

FICHA RESUMEN E ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 328.648,18 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor



Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Ficha resumen del proyecto

Concepto	Datos
Fase de proyecto	Básico y de ejecución
Título del proyecto	Vivienda unifamiliar entre medianeras
Emplazamiento	C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31580 Lodosa (Valle del Ebro, Navarra)
Referencia catastral	3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores	Álvaro Aritz Bujanda Mateos (NIF 16612063Z) y Sara Romero Lasheras (NIF 44635527W)
Arquitecto redactor	Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN

Usos del edificio

Uso principal	Residencial	X
Uso subsidiario	Garaje	X

Número de plantas

Sobre rasante	Bajo rasante
3 (planta baja + 2)	0

Superficies y presupuesto

Concepto	Valor
Superficie de parcela (catastral)	134,53 m²
Superficie útil total	270,60 m² (208,82 m² acondicionados)
Superficie total construida	351,18 m²
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	328.648,18 €
Presupuesto Base de Licitación (IVA 10% incl.)	397.664,30 €

Estadística

Tipo de obra	Nueva planta	X
Régimen	Vivienda libre	X
Nº de viviendas	1	
Nº de plazas de aparcamiento	1 (garaje)	

Índice general del proyecto

El Proyecto Básico y de Ejecución se compone de los documentos que se relacionan a continuación (marcados con «X» los incluidos en la presente entrega):

I. Memoria y anejos

Doc.	Documento	Incl.
01	Ficha urbanística (Casco Histórico de Lodosa)	X
02	Memoria de habitabilidad (DF 142/2004 · Anexo II)	X
03	Memoria descriptiva y constructiva	X
04	Memoria de cumplimiento del CTE: DB-SE (por remisión), DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HE y DB-HR, desarrollados artículo por artículo. Incluye la justificación y el dimensionado de las instalaciones integrados en el orden del CTE: ventilación (HS 3), agua (HS 4), saneamiento y pluviales (HS 5), instalaciones térmicas-RITE (HE 2), y electricidad-REBT e ICT en «otros reglamentos» (doc. 04_1)	X
04	Anejo de justificación del DB-HE — transmitancias, coeficiente K, control solar y consumo de energía (HE 0) (doc. 04_2)	X
05	Justificación de accesibilidad (DB-SUA 9 y Ley Foral 31/2022)	X
—	Estudio geotécnico	A aportar
04	Memoria estructural (doc. 04_3)	X
12	Certificado de eficiencia energética	X
11	Proyecto de derribo de la edificación existente (memoria, anexos de cédula, fotografías, gestión de residuos y estudio básico de seguridad y salud, pliego y presupuesto)	X

II. Documentación gráfica (planos)

Ref.	Plano	Incl.
LO-A1	Situación y emplazamiento · datos urbanísticos	X
LO-B1	Estado actual (plantas, alzados, secciones y superficies)	X
LO-D1	Plantas baja y primera, alzado C. Ancha · habitabilidad y parámetros urbanísticos	X
LO-D2	Plantas segunda y cubierta, alzado C. del Peso · habitabilidad y materiales	X
LO-D3	Secciones · condiciones de habitabilidad	X
LO-E1 a LO-E3	Estructura: cimentación, forjados y cuadros (LO-E1, LO-E2) y detalles (LO-E3)	X
LO-F1 / LO-F2	Construcción: plantas, cotas, tipos de muro, acabados, falsos techos y cuadro de carpinterías	X
LO-F3	Tipos de muro y tabique y encuentros tipo (e 1_10)	X
LO-F4	Detalles constructivos: encuentros con medianeras y cubiertas vecinas	X
LO-F5 a LO-F7	Secciones constructivas A, B y C (e 1_25 y detalles 1_10)	X
LO-G1 / LO-G2	Carpintería exterior e interior	X

Ref.	Plano	Incl.
LO-H1 / LO-H2	Fontanería y climatización	X
LO-H3 / LO-H4	Saneamiento	X
LO-H5 / LO-H6	Ventilación	X
LO-H7 / LO-H8	Electricidad y telecomunicaciones	X
LO-H9 / LO-H10	Suelo radiante	X
LO-I1	Demolición y gestión de residuos	X

III. Mediciones y presupuesto

Doc.	Documento	Incl.
14	Mediciones y presupuesto (PEM 328.648,18 €)	X

IV a VIII. Documentos complementarios

Doc.	Documento	Incl.
06	Estudio de Seguridad y Salud	X
07	Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición	X
08	Plan de Control de Calidad	X
09	Pliego de Condiciones	X
10	Manual de Uso y Mantenimiento	X

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026.

El arquitecto redactor: Fdo. **Enrique Rojo Asín** — Colegiado nº 4.982 COAVN.

