PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 328.648,18 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor



Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras en C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra). Promotores: Álvaro Aritz Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras. Arquitecto: Enrique Rojo Asín (Colegiado nº 4.982 COAVN). El proyecto se estructura en los cuatro documentos preceptivos de la Ley 38/1999 (LOE) y el CTE:

DOCUMENTO Nº 1 · MEMORIA

Los documentos de la Memoria se ordenan de modo que las justificaciones de carácter previo (cumplimiento urbanístico y de habitabilidad) preceden al resto: si el proyecto no cumpliera urbanística o habitacionalmente, no procedería revisar los demás documentos.

1.1. Cumplimiento urbanístico

- Ficha urbanística justificativa del cumplimiento del planeamiento del Casco Histórico de Lodosa. [Documento 01]

1.2. Cumplimiento de la habitabilidad

- Memoria de habitabilidad (Decreto Foral 142/2004, Anexo II). [Documento 02]

1.3. Memoria descriptiva y constructiva

- Agentes, información previa, descripción del proyecto y prestaciones del edificio; sustentación, sistema estructural, envolvente, compartimentación, acabados e instalaciones. [Documento 03]

1.4. Cumplimiento del CTE (incluida la justificación de las instalaciones)

- Memoria de cumplimiento del CTE: DB-SE (remisión), DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HE y DB-HR, desarrollados artículo por artículo. [Documento 04_1]
- La justificación y el dimensionado de las instalaciones se integran dentro de esta memoria, siguiendo el orden del CTE: ventilación (DB-HS 3), suministro de agua (DB-HS 4), evacuación de aguas y pluviales (DB-HS 5), instalaciones térmicas-RITE (DB-HE 2) y electricidad-REBT e ICT en el apartado de «otros reglamentos». No se redacta como documento independiente.
- Anejo de justificación del DB-HE (transmitancias, coeficiente K, control solar, HE 0). [Documento 04_2]

1.5. Cumplimiento de otras normativas

- Justificación de accesibilidad (DB-SUA 9 y Ley Foral 31/2022 de Navarra). [Documento 05]

1.6. Anejos a la memoria

- Estudio geotécnico. [a aportar]
- Memoria estructural (sistema estructural, bases de cálculo, acciones, materiales y resistencia al fuego); el anejo de cálculo se incorporará antes del inicio de la obra. [Documento 04_3]
- Estudio de Seguridad y Salud. [Documento 06]
- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. [Documento 07]
- Plan de Control de Calidad. [Documento 08]

- Manual de Uso y Mantenimiento (Libro del Edificio). [Documento 10]
- Certificado de eficiencia energética del proyecto, inscrito en el Registro del Gobierno de Navarra con el código 157932. [Documento 12]
- Proyecto de Derribo de la edificación existente (memoria, anexos y presupuesto). [Documento 11]

DOCUMENTO Nº 2 · PLANOS

- LO-A1 Situación y emplazamiento; LO-B1 Estado actual.
- LO-D1 y LO-D2 Plantas generales y alzados, con habitabilidad y parámetros urbanísticos; LO-D3 Secciones.
- LO-F1 y LO-F2 Plantas de construcción (cotas, tipos de muro, acabados, falsos techos y carpinterías); LO-F3 Tipos de muro y tabique.
- LO-E1 y LO-E2 Estructura: cimentación y forjados, con cuadros de cimentación y de vigas (1:50); LO-E3 Detalles de estructura y materiales (1:10).
- LO-F4 Detalles de encuentros con medianeras y cubiertas vecinas; LO-F5 a LO-F7 Secciones constructivas; LO-G1 y LO-G2 Carpintería.
- LO-H1 a LO-H10 Instalaciones: fontanería y climatización, saneamiento, ventilación, electricidad y telecomunicaciones, suelo radiante.
- LO-I1 Demolición y gestión de residuos.

DOCUMENTO Nº 3 · PLIEGO DE CONDICIONES

- Disposiciones generales y pliego de condiciones facultativas (agentes y obligaciones). [Documento 09]
- Pliego de condiciones económicas.
- Pliego de condiciones técnicas particulares (materiales y ejecución por unidades de obra).

DOCUMENTO Nº 4 · MEDICIONES Y PRESUPUESTO

- Mediciones y presupuesto por capítulos. [Documento 14]
- Cuadro de precios. [Documento 14]
- Resumen general del presupuesto. [Documento 14]

Resumen económico	Importe
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	328.648,18 €
Gastos generales (5 %) + Beneficio industrial (5 %)	32.864,82 €
Presupuesto Base de Licitación sin IVA	361.513,00 €
Presupuesto Base de Licitación (IVA 10% incl.)	397.664,30 €

Relación de documentos entregados (formato editable)

Nº	Documento
00	Ficha resumen e índice / Índice general del Proyecto (este documento)
01	Ficha urbanística (Casco Histórico de Lodosa)
02	Memoria de habitabilidad (DF 142/2004 · Anexo II)
03	Memoria descriptiva y constructiva
04_1	Memoria de cumplimiento del CTE (incluye la justificación de las instalaciones en el orden del CTE)
04_2	Anejo de justificación del DB-HE
04_3	Memoria estructural
05	Justificación de accesibilidad (DB-SUA 9 y Ley Foral 31/2022)
06	Estudio de Seguridad y Salud
07	Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
08	Plan de Control de Calidad
09	Pliego de Condiciones
10	Manual de Uso y Mantenimiento
11	Proyecto de Derribo de la edificación existente
14	Mediciones y presupuesto

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.

